








VENKOVNÍ ÚPRAVY

M 1:200

















LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ STAVBY |
|  | OBJEKT SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA |
|  | POCHOZÍ CHODNÍKY, SKLADBA (K1)
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60mm |
|  | POJÍŽDENÉ KOMUNIKACE, SKLADBA (K2)
BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
S BETON. NÁLISKY, TL. 80mm |
|  | POJÍŽDENÉ KOMUNIKACE, SKLADBA (K3)
ŠTERKOVÝ TRÁVNÍK |
|  | ZATRAVNĚNÁ PLOCHA |
|  | HRISTE, SKLADBA (K4)
TARTAN ZAKONČENÝ PRÝZVOVÝM OBRUBNÍKEM |
|  | PISKOVIŠTE, SKLADBA (K5)
PISEK LEMOVANÝ PRÝZVOVÝMI PALISÁDAMI |
|  | OKAPOVÝ CHODNÍK, SKLADBA (K5)
BETONOVÁ DLAŽBA 500x500x50mm |

- | | |
|--------------|--|
| | OPLOČENÍ STAVAJÍCÍ |
| | OPLOČENÍ STAVAJÍCÍ - ODSTRANIT |
| | OPLOČENÍ NOVÉ 3D PLETIVO, VÝŠKA 2,03m |
| | VÝŠKA - PREMÍSTIT |
| 278, 63 | VÝŠKA STAVAJÍCÍHO TERÉNU (ZAMĚŘENO) |
| 613/3 | VYZNAČENÍ HRANIC A ČÍSEL POZEMKŮ
(KATASTRÁLNÍ MAPA) |
| ① | VAROVNÝ PÁS Š. 400mm |
| ② | SIGNALIZAČNÍ PÁS |
| ③ | VÝŠKA - NAVRH UMÍSTĚNÍ |


SÍTĚ

- | | |
|---|--|
|  | ROZVOZ ELEKTRO NN NADEMNÍ (STÁVAJÍCÍ) |
|  | ROZVOZ ELEKTRO NN NADEMNÍ IZOL. (STÁVAJÍCÍ) |
|  | ROZVOZ ELEKTRO NN PODZEMNÍ (STÁVAJÍCÍ) |
|  | VENKOVNÍ ROZVOZ ELEKTRO (NÁVRH) |
|  ER | ELEKTROMĚROVÝ ROZVADEČ V PILIRI (NÁVRH) |
|  | VODOVODNÍ ŘAD (STÁVAJÍCÍ) |
|  | VODOVODNÍ PŘIPOJKA (STÁVAJÍCÍ) |
|  | VODOMĚRNÁ ŠACHTA (STÁVAJÍCÍ) |
|  | VENKOVNÍ VODOVOD - PITNÁ VODA (NÁVRH) |
|  | VENKOVNÍ VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA (ZDROJ RETENČNÍ NÁDRŽ; NÁVRH) |
|  | VENKOVNÍ VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA (ZDROJ STUŽNA; NÁVRH) |
|  | PLYNOVODNÍ ŘAD VČ. PŘIPOJEK (STÁVAJÍCÍ) |
|  | VENKOVNÍ ROZVOZ PLYNU (NÁVRH) |
|  HUP | HLAVNÍ UZÁVEŘ PLYNU V PILIRI (STÁVAJÍCÍ) |

SKLADBY

- K1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA - CHODNÍKY:**
- BETONOVÁ ZAMKOVÁ DLAŽBA ČERVENÉ BARVY TL. 60mm
 - KLADEČI VRSTVA, FRAKCE 4-8mm, TL. 30mm
 - DRČENÉ KAMENIVO, FRAKCE 8-16, TL. 150mm
 - ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PŮDA
- POZNÁMKA: K1a - VODÍČI LINIE TVOŘENÝ PŘÍROZENÉ BUDOVOU OD A OBRUBNÍKY
K1b - VODÍČI LINIE TVOŘENÝ DLAŽBOČEM S RELIEFNÍMI VYSTUPKY
S, 400mm PRO OBĚMA STRANAMI KOMUNIKACE
K1c - SKLADELA UPRAVENÁ PRO ZATÍŽENÍ A15
- K2) POJIZDĚNÉ KOMUNIKACE-ZPEVNĚNÉ:**
- BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA S BETON. NÁLISKY, TL. 80mm
 - KLADEČI VRSTVA, FRAKCE 4-8mm, TL. 30mm
 - DRČENÉ KAMENIVO, FRAKCE 8-16, TL. 100mm
 - DRČENÉ KAMENIVO, FRAKCE 16-32, TL. 200mm
 - ŠTERKOPÍSEK FRAKCE 0-8mm, TL. 100mm
 - ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PŮDA
- K3) POJIZDĚNÉ KOMUNIKACE-ZATRAVĚNÉ:**
- ŠTERK FR. 16/32 SMÍCHANÝ S KOMPOSTEM A OSIVEM TL. 150mm
 - DRČENÉ KAMENIVO FR. 32-63 S KOMPOSTEM TL. 250mm
 - ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PŮDA
- POZN.: V KAŽDÉ VRSTVĚ ŠTERK. TRÁVNÍKU 80% ŠTERKOVÝCH ČÁSTÍ A 20% KOMPO

- (K4) HRŠTIE:**
 - TARTAN, TL 20mm
 - KOBEREČ ASFALTOVÝ JEMNÝ, TL 40mm
 - KOBEREČ ASFALTOVÝ HRUBÝ, TL 50mm
 - DRČENÉ KAMENIVO, FRAKCE 8-32mm, TL 40mm
 - DRČENÉ KAMENIVO, FRAKCE 32-63mm, TL 150mm
 - ŠTERČIEK, TL 60mm
 - ZHUTNENA ZEMIN PLÁN
- (K5) PISKOVISTE:**
 - PÍSEK DO PISKOVISTE, FRAKCE 0-4mm, TL 600mm
 - NETKANÁ TEXTILIE, 500g/m²
 - ZHUTNENA ZEMIN PLÁN
- (K6) OKAPOVÝ CHODNÍK:**
 - BETONOVÁ DLAŽBA 500x500mm, TL 50mm
 - KAMENÁ VRSŤAVA, FRAKCE 4-8mm, TL 40mm
 - DRČENÉ KAMENIVO, FRAKCE 8-16mm, TL 150mm
 - ZHUTNENA ZEMIN PLÁN



STAVBA	
MATEŘSKÁ ŠKOLA	
MÍSTO STAVBY KVNĚTICE, p.č. 613/6	
STUPĚŇ	PO KDE SLOUČENÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
ČÍSLO ZAKÁZKY 1602	
STAVEBNÍK OBEC KVNĚTICE, K DOBROČOVICŮM 35, 250 84 KVNĚTICE	
ARCHITEKT	
ZPRACOVATEL ZAKÁZKY	ING. ATELIER PS ING. PETR SUKOLÁK FIBICHOVA 55, PŘIBRAM II, 261 01 GSM.: 777 651 440, 608 362 361 sukolak@seznam.cz
HP	ING. PETR SUKOLÁK

D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 02 - VENKOVNÍ ÚPRAVY

ČAST

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZPRACOVATEL PROJEKTOVANÉ ČÁSTI	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR SUKOLÁK	
	VYPRACOVAL	BC. STANISLAVA LALÁKOVÁ	
	KONTROLOVAL	ING. PETR SUKOLÁK	
	DATAUM	03/2016	
		MĚŘITKO	1:200

NAZEV VÝKRESU	VENKOVNÍ ÚPRAVY	PÁRE
ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1. - 01_R4	