



# Vysvětlení zadávací dokumentace číslo 6

<b>Název veřejné zakázky</b>	Rekonstrukce ČOV za provozu a dostavba - Zhotovitel
<b>Druh veřejné zakázky</b>	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

## Identifikační údaje zadavatele

<b>Název</b>	OBEC KVĚTNICE
<b>IČ</b>	00640042/CZ00640042
<b>Adresa sídla</b>	K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice
<b>Osoba oprávněná za zadavatele jednat</b>	Stanislav Plocek, starosta

## Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení

<b>Název</b>	Allowance s.r.o.
<b>Kontaktní adresa:</b>	Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 Krč
<b>IČ/DIČ:</b>	26140136/ CZ26140136
<b>Pověřená osoba</b>	Mgr. Daniel Glas, tel: 606055357, email: daniel.glas@allowance.cz



## 1 Odpověď na žádost o Vysvětlení zadávací dokumentace

1.1 Zadavateli byla dne 10. 02. 2017 doručena žádost o Vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto zadavatel poskytuje odpovědi.

## 2 Jednotlivé otázky a odpovědi

### 2.1 Dotaz:

Nikde v projektové dokumentaci jsme nenašli popis postupu prací na rekonstrukci ČOV, aby zůstal zachován její provoz a kvalita čištění. To znamená rozdělení rekonstrukce na jednotlivé fáze podle toho, které části budou muset být v provozu a které bude možné odstavit, aby mohly proběhnout práce na rekonstrukci. Součástí by měl být i popis, odkud a kam bude v jednotlivých fázích čerpána odpadní voda, její množství, profil a délka provizorního potrubí, dočasné úpravy na objektech atd. Žádáme i o doplnění těchto nutných prací do výkazu výměr.

### Odpověď:

Postup prací při výstavbě – Intenzifikaci ČOV Květnice, by měl být následující a vychází ze skutečnosti, že původní linka může být v provozu po celou dobu výstavby nových objemů a jejich technologického vystrojení.

1. Zemní práce pro nové objemy (AN 1+ AN 2 + DOS 1 a DOS 2)
2. Příprava spodní desky + betonáže (deska – stěny)
3. Vystrojení nových aktivačních linek a dosazovacích nádrží
4. Zapojení dmyhadla a oživení linek (funkční zkouška aeračního zařízení)
5. Zaslepení nátoků do původní ČOV a osazení čerpadla s plovákem do stávající šachty v areálu ČOV + nový provizorní výtlač do nové biologie osazený česlicovým košem – předčištění OV - uvažovaná dodávka zařízení u lapáku štěrku a písku – alternativně lze provizorně instalovat uvažované IHP a předčišťovat vody komfortněji (bude záviset na dohodě s provozovatelem – investorem)
6. Postupné přečerpání stávajícího objemu původní ČOV do nové biologie (AN + DOS) – naočkování linky aktivovaným kalem
7. Od této chvíle bude probíhat provizorní čištění v nové lince a lze započít stavební práce na stávající ČOV.
8. Demontáže technologie, čištění nádrží, demolice vnitřních betonů a výstavba nových dělících příček.
9. Po provedených stavebních úpravách stávající ČOV a výstavbě betonové vany lapáku štěrku a písku (včetně vystrojení), lze provést uvažované technologické vystrojení původního objektu ČOV + elektroinstalace.
10. Po oživení všech strojů a zařízení lze provést spuštění kompletní nové linky ČOV včetně selektorů a denitrifikace.

Všeobecně lze tedy říci, že výstavbu nových technologických objemů lze provádět bez nutnosti odstávky původní ČOV a že po výstavbě a vystrojení nových objemů, lze provádět úpravy na původní ČOV.

Dne 9. 2. 2017 byly do VV doplněny položky do oddílu PS 01 Uznatelné náklady Technologie ČOV - položka 78, 79, 80, 81 – Provizorní stavy

78	K	HTL 40	Provizorní stavy - Čerpadlo Q 8 l/s H = 10 m do šachty v areálu ČOV, včetně montáže a uvedení do provozu	kus	1,000
----	---	--------	--	-----	-------



79	K	HTL 41	Provizorní stavy - Provizorní výtlač DN 100 - PE SDR 11 vedený po povrchu	m	55,000
80	K	HTL 42	Provizorní stavy - Zajištění spínání a blokování čerpadla na nátoku OV z obce + napojení na elektro	kus	1,000
81	K	HTL 43	Provizorní stavy - Zahrazení nátoky do ČOV - vakem do DN 300	kus	1,000

OMLOUVÁME SE UCHAZEČŮM, ALE V DOPLNĚNÝCH POLOŽKÁCH SE NEZOBRAZIL AKTUÁLNÍ POPIS - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ TO JIŽ ŘEŠÍ S VÝROBCEM PROGRAMU.

V PŘILOŽENÉM VÝKAZU VÝMĚR JE JIŽ OPRAVENO – POPIS POLOŽEK SEDÍ NA JEDNOTLIVÉ PŘIPOMÍNKY UCHAZEČŮ.

### 3 Související opatření

- 3.1 Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace přijímá následující opatření:
- Prodloužení lhůty pro podání nabídek na úterý 15. 3. 2017 do 10.00 hodin.

### 4 Přílohy:

- Výkaz výměr

Dne 13. 02. 2017

V zastoupení za zástupce zadavatele

Pavčina Machová