SITUACE – 1.DÍL

SITUACE – 2.DÍL

SO 121.1 - ÚPRAVA SILNICE III/01212,
ROZSAH STANIČENÍ km 2,322 44 - 2,655 85,
STAVEBNÍ OBJEKT NEVYŽADUJE POVOLENÍ
A JE PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉ DOKUMENTACE
„Odstranění bodové závady na silnici III/01212 v obci Květnice"

DETAIL: ROZHLED Z VOZIDLA NA CHODCE U PŘECHODU

DETAIL: ROZHLED Z VOZIDLA NA CHODCE U PŘECHODU

SO 122 - ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 121.2 - ÚPRAVA SILNICE III/01212

CEDULE - PŘESUN K ZASTÁVCE V km 2,86

LEGENDA:

- STAVAJÍCÍ HRANY
- HRANICE KN
- HRANICE STAVBY
- NAVRHOVANÉ HRANY
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
- ROZHRANÍ MATERIÁLU
- VOZOVKA – FRÉZOVÁNÍ A OBNOVA ASFALTOVÉHO KRYTU PŘEDMĚTEM SOUVISLÉ ÚDRŽBY
- VOZOVKA – ASFALTOVÝ KRYT PŘEDMĚTEM SOUVISLÉ ÚDRŽBY
- VOZOVKA – ASFALTOVÝ KRYT
- CHODNÍKOVÉ PŘÍJEZDY – DLAŽDĚNÝ KRYT
- CHODNÍKY A PLOCHY PRO PĚŠÍ – DLAŽDĚNÝ KRYT
- REliéTNÍ DLAŽBA
- OBNOVA STAVAJÍCÍCH ŠTĚRKOVÝCH KONSTRUKCÍ
- DOPLŇKOVÁ ZELEŇ
- 23.85 PROJEKTOVANÉ VÝŠKY
- 3.58 PROJEKTOVANÉ SKLONY
- STAVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NAVRHOVANÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- B1 STAVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- B1 RUŠENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- B1 NAVRHOVANÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- 17 VYTYČOVACÍ BODY JTSK
- NAVRHOVANÉ STOŽÁRY VO +,8,0m
- NAVRHOVANÉ STOŽÁRY VO +,6,0m

TABULKA SOUŘADNIC HLAVNÍCH VYTYČOVACÍCH BODŮ

Vytyčovací body JTSK

č. bodu	Y (m)	X (m)
1	724 910,14	1 049 151,00
2	724 908,51	1 049 178,51
3	724 890,41	1 049 483,83
4	724 911,34	1 049 512,59
5	725 070,37	1 049 553,79
6	725 101,88	1 049 561,77
7	725 213,35	1 049 589,36

POZNÁMKA:
- TATO ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEŘEŠÍ OCHRANU A PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ANI NÁVRH NOVÝCH.
- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VYTÝČENY ZA ÚČASTI PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ A TOTO VYTÝČENÍ JE NUTNÉ UDRŽOVAT PO CELOU DOBU STAVBY.

PROJEKTOVÉ STANIČENÍ PŘIBLIŽNĚ ODPOVÍDÁ PROVOZNÍMU STANIČENÍ DLE PODKLADŮ SILNIČNÍ DATABANKY.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV | SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

atelierpromika
projektová činnost v dopravě
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
e-mail:promika@promika.cz
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

OBJEDNATEL: Obec Květnice, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Petr Macek | VYPRACOVAL: Ing. Šárka Veselá

AKCE: Květnice, ulice V Zelených

ČÁST: D.1. Dokumentace objektů, stavební část, D.1.1. Dokumentace objektů PK

OBJEKT: SO 121.2 – ÚPRAVA SILNICE III/01212 | Č. PŘÍLOHY: SO 121.2

SITUACE | 02.

STUPEŇ: DUSP | DATUM: 01/2022, revize 06/2022 | MĚŘÍTKO: 1:500 | FORMÁT: 12 x A4

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona