

Aktuální přehled stavebních prací a omezení



Silnice I / 12 Běchovice – Úvaly

Platnost: Od ledna 2026 do března 2026

Vydání: 01/2026

Úvod	2
Obecná doporučení pro občany	2
Přehled uzavírek a omezení dopravy	3
Běchovice	3
Dobročovice	3
Koloděje	3
Květnice	4
Přišimasy	4
Sibřina	4
Újezd nad Lesy	5
Úvaly	5
Přehled stavebních prací	7
Běchovice	7
Dobročovice	7
Koloděje	7
Květnice	8
Přišimasy	8
Sibřina	8
Tuklaty	9
Újezd nad Lesy	9
Úvaly	9

Mapa stavebních prací

Pro lepší orientaci v plánovaných pracích si prosím prohlédněte mapu širších vztahů s vyznačenými body jednotlivých stavebních prací a uzavírek, která je samostatnou přílohou.

Kontakt pro dotazy

Pro jakékoli dotazy nebo aktuální informace o stavbě kontaktujte ŘSD nebo sledujte webové stránky projektu www.prazskyokruh.info a www.silnicei12.cz

Děkujeme za pochopení a trpělivost během realizace této důležité dopravní stavby.

Vážené vedení obcí a městských částí,

přinášíme vám aktuální přehled plánovaných stavebních prací a dopravních omezení v souvislosti se stavbou silnice I/12 Běchovice – Úvaly, které se dotýkají vašich městských částí či obcí. Přeložka silnice je nedílnou součástí dostavby úseku Pražského okruhu Běchovice – D1 (D0 511). Informace jsou platné s výhledem na následující tři měsíce, tedy od ledna do března 2026. Cílem tohoto přehledu je poskytnout vám co nejpřehlednější a nejpřesnější informace o dění ve vašem okolí, abyste se mohli lépe orientovat, plánovat a komunikovat s občany.

Obecná doporučení pro občany

- **Zvýšený pohyb stavební techniky:** Počítejte se zvýšeným pohybem stavební techniky v dotčených oblastech.
- **Dodržování dopravního značení:** Vždy respektujte dočasné dopravní značení a pokyny stavbyvedoucích.
- **Plánování cest:** Doporučujeme sledovat aktuální dopravní informace a plánovat si cesty s časovou rezervou.
- **Hluk a prach:** Některé stavební práce mohou být doprovázeny hlukem a prachem.

Důležité upozornění: Stavební práce jsou dynamický proces a harmonogram se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách, technologických postupech a nepředvídaných událostech. Budeme se snažit vás o případných změnách informovat s co největším předstihem.

Věříme, že tyto informace vám pomohou lépe se připravit na průběh výstavby.

Děkujeme vám za spolupráci, pochopení a trpělivost.

S přátelským pozdravem,

ŘSD

Přehled uzavírek a omezení dopravy

Následující přehled uvádí **uzavírky** a **dopravní omezení** s přímým dopadem na dopravu v dotčených obcích a městských částech v nadcházejících třech měsících.

Běchovice

- **Uzavření pěší cesty u mostu SO 201**

Bod v mapě: 1

V souvislosti s výstavbou mostu SO 201 je uzavřena pěší cesta v této lokalitě. Pro pěší jsou vyznačeny náhradní trasy.

Prosíme chodce o trpělivost, sledování dopravního značení a ohleduplnost ke stavebním pracovníkům.

- **Pohyb stavební techniky na cyklostezce A440**

Bod v mapě: 2, kilometr 1,5

Cyklostezka A440 slouží jako přístupová cesta pro stavební techniku směřující k mostům SO 201 a SO 202. Cesta zůstává otevřena pro cyklisty a chodce.

Žádáme všechny o zvýšenou opatrnost, dbejte dopravního značení, dodržujte dopravní předpisy a buďte ohleduplní ke stavební technice i k sobě navzájem. Počítejte s možným zdržením.

- **Uzavření pěší cesty u mostu SO 202**

Bod v mapě: 3

Z důvodu výstavby mostu SO 202 je uzavřena pěší cesta v této oblasti. Pro pěší jsou vyznačeny náhradní trasy.

Děkujeme za pochopení, sledujte prosím dopravní značení a dodržujte vyznačené trasy. Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu i ke stavbařům.

Dobročovice

- **Polní cesta Rohožník – Dobročovice zůstává v provozu**

Bod v mapě: 10, kilometr 7,5

Polní cesta spojující Rohožník a Dobročovice zůstává průjezdná. V blízkosti probíhají stavební práce na mostu SO 203.

Prosíme řidiče o zvýšenou pozornost a opatrnou jízdu. Počítejte s možným krátkodobým zdržením při průjezdu stavební techniky. Sledujte dopravní značení a buďte ohleduplní.

Toto se týká také obce Květnice.

Koloděje

- **Uzavírka polní cesty Blatov – Koloděje od 5. ledna 2026**

Bod v mapě: 4

Od 5. ledna 2026 bude uzavřena polní cesta spojující Blatov a Koloděje z důvodu přemístování ornice a pohybu stavební techniky. Pro místní dopravu budou vyznačeny objížděné trasy.

Prosíme o respektování uzavírky a sledování dopravního značení. Dodržujte dopravní předpisy, počítejte se zdržením a buďte ohleduplní k sobě navzájem i ke stavebním pracovníkům.

Toto omezení se týká také městské části Újezd nad Lesy.

- **Panelová cesta podél ulice V Lipách zůstává otevřena**

Bod v mapě: 4

Panelová cesta vedoucí podél ulice V Lipách zůstává otevřena jako alternativní trasa.

Žádáme řidiče o opatrnost, dbejte zvýšené pozornosti a dodržujte dopravní předpisy. Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům provozu.

Květnice

- **Polní cesta Rohožník – Dobročovice zůstává v provozu**

Bod v mapě: 10, kilometr 7,5

Polní cesta spojující Rohožník a Dobročovice zůstává průjezdná. V blízkosti probíhají stavební práce na mostu SO 203.

Prosíme řidiče o zvýšenou pozornost a trpělivost. Sledujte dopravní značení, dodržujte předpisy a buďte ohleduplní k sobě navzájem i ke stavebním pracovníkům. Počítejte s možným zdržením.

Toto se týká také obce Dobročovice.

Přišimasy

- **Uzavírka polní cesty Na Slovanech**

Bod v mapě: 12, kilometr 10,7

Polní cesta Na Slovanech je uzavřena z důvodu výstavby mostu SO 230. Pro místní dopravu jsou vyznačeny náhradní trasy.

Děkujeme za respektování uzavírky. Dbejte zvýšené pozornosti, sledujte aktuální dopravní značení a dodržujte dopravní předpisy. Buďte ohleduplní k ostatním i ke stavbařům.

Toto omezení se týká také města Úvaly.

- **Uzavírka silnice III/10168 od 8. ledna 2026**

Bod v mapě: 13

Od 8. ledna 2026 bude uzavřena silnice III/10168 z důvodu výstavby nadjezdu SO 231. Objížděná trasa povede od Přišimas směrem na Tuklaty a zpět do Úval.

Prosíme řidiče, aby počítali s delší dobou jízdy a možným zdržením. Sledujte dopravní značení, dodržujte předpisy a buďte ohleduplní k ostatním účastníkům provozu i ke stavebním pracovníkům.

Toto omezení se týká také města Úvaly.

Sibřina

- **Polní cesta Újezd nad Lesy – Na Skalce zůstává otevřena**

Bod v mapě: 6

Polní cesta spojující Újezd nad Lesy a lokalitu Na Skalce zůstává otevřena. V okolí probíhají stavební práce.

Žádáme o zvýšenou opatrnost a dbejte pozornosti. Sledujte dopravní značení, dodržujte dopravní předpisy a buďte ohleduplní k sobě i ke stavbařům. Počítejte s možným zdržením.

Toto se týká také městské části Újezd nad Lesy.

- **Plánovaná uzavírka ulice Zaříčanská (termín bude upřesněn)**

Bod v mapě: 8, kilometr 5,1

Plánuje se uzavírka ulice Zaříčanská z důvodu výstavby nadjezdu SO 225. Objízdná trasa bude vedena přes ulici Rohožnickou. Příjezd ke hřbitovu ze směru od Sibřiny zůstane povolen. Objízdná trasa bude určena pouze pro vozidla do 3,5 tuny. Přesný termín bude včas oznámen.

Prosíme o sledování aktuálních informací a trpělivost. Dbejte zvýšené pozornosti, dodržujte dopravní značení a předpisy. Buďte ohleduplní k ostatním řidičům i ke stavebním pracovníkům.

Toto omezení se týká také městské části Újezd nad Lesy.

Újezd nad Lesy

- **Uzavírka polní cesty Blatov – Koloděje od 5. ledna 2026**

Bod v mapě: 4

Od 5. ledna 2026 bude uzavřena polní cesta spojující Blatov a Koloděje z důvodu přemístování ornice a pohybu stavební techniky. Pro místní dopravu budou vyznačeny objízdné trasy.

Prosíme o respektování uzavírky a sledování dopravního značení. Počítejte s možným zdržením, dodržujte dopravní předpisy a buďte ohleduplní k sobě i ke stavbařům.

Toto omezení se týká také obce Koloděje.

- **Polní cesta Újezd nad Lesy – Na Skalce zůstává otevřena**

Bod v mapě: 6

Polní cesta spojující Újezd nad Lesy a lokalitu Na Skalce zůstává otevřena. V okolí probíhají stavební práce.

Žádáme o zvýšenou opatrnost, dbejte pozornosti a dodržujte dopravní předpisy. Sledujte značení a buďte ohleduplní k ostatním účastníkům provozu i ke stavebním pracovníkům.

Toto se týká také obce Sibřina.

- **Plánovaná uzavírka ulice Zaříčanská (termín bude upřesněn)**

Bod v mapě: 8, kilometr 5,1

Plánuje se uzavírka ulice Zaříčanská z důvodu výstavby nadjezdu SO 225. Objízdná trasa bude vedena přes ulici Rohožnickou. Příjezd ke hřbitovu ze směru od Sibřiny zůstane povolen. Objízdná trasa bude pouze pro vozidla do 3,5 tuny. Přesný termín bude včas oznámen.

Děkujeme za trpělivost. Sledujte aktuální informace a dopravní značení, dodržujte předpisy a buďte ohleduplní k ostatním i ke stavbařům. Počítejte se zdržením.

Toto omezení se týká také obce Sibřina.

Úvaly

- **Uzavírka polní cesty Na Slovanech**

Bod v mapě: 12, kilometr 10,7

Polní cesta Na Slovanech je uzavřena z důvodu výstavby mostu SO 230. Pro místní dopravu jsou vyznačeny náhradní trasy.

Prosíme o respektování uzavírky a sledování značení. Dbejte zvýšené pozornosti, dodržujte dopravní předpisy a buďte ohleduplní k ostatním i ke stavebním pracovníkům.

Toto omezení se týká také obce Přišimasy.

- **Uzavírka silnice III/10168 od 8. ledna 2026**

Bod v mapě: 13

Od 8. ledna 2026 bude uzavřena silnice III/10168 z důvodu výstavby nadjezdu SO 231. Objízdná trasa povede od Přišimas směrem na Tuklaty a zpět do Úval.

Prosíme řidiče, aby počítali s možným zdržením a delší dobou jízdy. Dbejte zvýšené pozornosti, sledujte dopravní značení, dodržujte předpisy a buďte k sobě navzájem i ke stavbařům ohleduplní.

Toto omezení se týká také obce Přišimasy.

Přehled stavebních prací

Zde naleznete informace o probíhajících pracích v jednotlivých obcích a městských částech, které mohou být doprovázeny zvýšeným hlukem, prachem nebo pohybem techniky.

Poznámka k odborným pojmům: Piloty jsou hluboké železobetonové základy přenášející váhu mostu do pevného podloží. Armatura je ocelová výztuž dodávající betonu pevnost. Bednění je dočasná forma pro lití betonu. Štětové stěny chrání stavební jámu před vodou.

Běchovice

- **Výstavba mostu SO 201 – vrtání pilot a zakládání**

Bod v mapě: 1, kilometr 0,8–1

Probíhá výstavba silničního mostu SO 201. Aktuálně se vrtají hluboké piloty (železobetonové základy o průměru cca 1,2 m sahající 15–25 m do země). Po jejich dokončení budou vybudovány základové patky, pilíře a opěry mostu. V okolí lze očekávat hluk z vrtání a pohyb nákladních vozidel.

- **Výstavba mostu SO 202 – zahájení vrtání pilot**

Bod v mapě: 3, kilometr 1,6–1,8

Od listopadu bylo zahájeno vrtání pilot na mostu SO 202. Stavební postup je obdobný jako u SO 201 – nejprve se vrtají piloty, do kterých se vloží ocelová výztuž a zalije se betonem. Následuje výstavba základů, pilířů a opěr. V okolí lze očekávat hluk z vrtání a pohyb stavební techniky.

- **Přemísťování ornice (SO 812)**

Bod v mapě: 4, kilometr 2,5–4

Pokračuje přemísťování ornice (svrchní úrodné vrstvy půdy) ze staveniště na dočasné deponie. Po dokončení stavby bude ornice použita k rekultivaci okolního terénu. V okolí lze očekávat zvýšený pohyb vozidel a prach za suchého počasí.

Dobročovice

- **Výstavba mostu SO 203 – přípravné práce a vrtání pilot**

Bod v mapě: 10, kilometr 7–7,2

Výstavba mostu SO 203 zasahuje do katastru obce Dobročovice. V prosinci bylo zahájeno vrtání pilot a zřizování štětových stěn. Následně bude zahájena betonáž základů a výstavba pilířů. V okolí lze očekávat hluk z vrtání a pohyb stavební techniky.

Toto se týká také obce Květnice.

Koloděje

- **Přemísťování ornice (SO 812)**

Bod v mapě: 4, kilometr 2,5–4

V oblasti mezi Blatovem a Koloději pokračuje přemísťování ornice ze staveniště na deponie. V okolí lze očekávat zvýšený pohyb nákladních vozidel a prach za suchého počasí. Práce probíhají v koordinaci s městskou částí Újezd nad Lesy.

Květnice

- **Výstavba mostu SO 203 – přípravné práce a vrtání pilot**
Bod v mapě: 10, kilometr 7-7,2

Probíhají práce na výstavbě mostu SO 203. V prosinci bylo zahájeno vrtání pilot a zřizování štetových stěn. Piloty jsou železobetonové sloupy vrtané 15–20 m do země. Po jejich dokončení začne výstavba pilířů, opěr a nosné konstrukce. Staveniště se nachází v blízkosti cyklostezky 8207. V okolí lze očekávat hluk a pohyb techniky.

Toto se týká také obce Dobročovice.

Příšimasy

- **Výstavba mostu SO 230 – zemní práce a zakládání**
Bod v mapě: 12, kilometr 10,7

V lokalitě u polní cesty Na Slovanech probíhá výstavba mostu SO 230, který bude součástí budoucího nadjezdu. Aktuálně probíhají zemní práce a příprava pro vrtání pilot. Následně budou vybudovány základové konstrukce, pilíře a opěry mostu. V okolí lze očekávat hluk a pohyb stavební techniky.

Toto se týká také města Úvaly.

Sibřina

- **Dokončování prací na odstraňování ornice a přeložka vedení PRE (SO 812)**
Bod v mapě: 6, kilometr 4-5,5

Dokončují se práce na odstraňování ornice a probíhá přeložka elektrického vedení společnosti PRE. Přeložka je nutná, protože stávající vedení koliduje s trasou budoucí silnice. V okolí může docházet ke krátkodobým výlukám dodávek elektřiny.

Toto se týká také městské části Újezd nad Lesy.

- **Přeložka nadzemního vedení vysokého napětí PRE (SO 411, 412, 413)**
Bod v mapě: 7, kilometr 3,8-5,5

Probíhá přeložka nadzemního vedení vysokého napětí společnosti PRE. Práce zahrnují výstavbu nových stožárů, natažení vodičů a demontáž starého vedení. O případných plánovaných výlukách elektřiny budou odběratelé informováni předem.

Toto se týká také městské části Újezd nad Lesy.

- **Výstavba mostu SO 225 – součást nadjezdu**
Bod v mapě: 8, kilometr 5,1

V lokalitě u ulice Zaříčanské probíhají práce na výstavbě mostu SO 225, který bude součástí nadjezdu převádějícího místní komunikaci přes novou silnici I/12. Nejprve probíhají zemní práce, následuje vrtání pilot a výstavba pilířů a opěr. V okolí lze očekávat hluk a pohyb techniky.

Toto se týká také městské části Újezd nad Lesy.

Tuklaty

- **Zemní práce na hlavní trase (SO 812)**

Bod v mapě: 13, kilometr 11,-12,5

Probíhají zemní práce na hlavní trase budoucí silnice I/12. Zahrnují skryvku ornice, výkopy v místech zářezů a budování násypů. Současně se budují odvodnění (příkopy, propustky). V okolí lze očekávat pohyb těžké techniky, hluk a prach za suchého počasí.

- **Výstavba mostu SO 232 – vrtání pilot a zakládání**

Bod v mapě: 17, kilometr 11,9

V prosinci bylo zahájeno vrtání pilot a zakládání mostu SO 232. Tento most bude součástí budoucího kruhového objezdu. Vrtná souprava hloubí otvory o průměru cca 1 m do hloubky 15–25 m. Do otvorů se vkládá ocelová výztuž a zalévá se betonem. V okolí lze očekávat hluk z vrtání a pohyb nákladních vozidel.

Újezd nad Lesy

- **Dokončování prací na odstraňování ornice a přeložka vedení PRE (SO 812)**

Bod v mapě: 6, kilometr 4–5,5

Dokončují se práce na odstraňování ornice a probíhá přeložka elektrického vedení společnosti PRE. Přeložka je nutná, protože stávající vedení koliduje s trasou budoucí silnice. V okolí může docházet ke krátkodobým výlukám dodávek elektřiny.

Toto se týká také obce Sibřina.

- **Přeložka nadzemního vedení vysokého napětí PRE (SO 411, 412, 413)**

Bod v mapě: 7, kilometr 3,8–5,5

Probíhá přeložka nadzemního vedení vysokého napětí společnosti PRE. Práce zahrnují výstavbu nových stožárů, natažení vodičů a demontáž starého vedení. O případných plánovaných výlukách elektřiny budou odběratelé informováni předem.

Toto se týká také obce Sibřina.

- **Výstavba mostu SO 225 – součást nadjezdu**

Bod v mapě: 8, kilometr 5,1

V lokalitě u ulice Zaříčanské probíhají práce na výstavbě mostu SO 225, který bude součástí nadjezdu převádějícího místní komunikaci přes novou silnici I/12. Nejprve probíhají zemní práce, následuje vrtání pilot a výstavba pilířů a opěr. V okolí lze očekávat hluk a pohyb techniky.

Toto se týká také obce Sibřina.

Úvaly

- **Zahájení zemních prací pro výstavbu mostu SO 230 (SO 812)**

Bod v mapě: 11, kilometr 10,5–11,5

Byly zahájeny zemní práce jako příprava pro výstavbu mostu SO 230. Zahrnují skrývku ornice, hloubení stavební jámy a budování přístupových cest. Po dokončení zemních prací bude následovat vrtání pilot a betonáž základů. V okolí lze očekávat pohyb těžké techniky, hluk a prach. Práce probíhají v koordinaci s obcí Přišimasy.

- **Výstavba mostu SO 230 – součást nadjezdu**

Bod v mapě: 12, kilometr 10,7

V lokalitě u polní cesty Na Slovanech probíhá výstavba mostu SO 230, který bude součástí budoucího nadjezdu. Aktuálně probíhají zemní práce a příprava pro zakládání. Následně budou vrtány piloty, vybudovány základové konstrukce, pilíře a opěry mostu. V okolí lze očekávat hluk a pohyb techniky.

Toto se týká také obce Přišimasy.

